




RZUTNIA DO RZUTU MŁOTEM I DYSKIEM
Z KONCENTRYCZNYMI KOŁAMI



KOŁA KONCENTRYCZNE DO RZUTU
DYSKIEM I MŁOTEM




PRZEKRÓJ A-A

KOŁO DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM Beton C25/30, W8, F150, zatory na ostro, gr. 20cm, zbrojony górą/dół siatką siatową lub element gotowy, Folia PE 0,2mm, Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. min. 20 cm, po zagęszczeniu do Isz1, Wmocnione podłoże gruntowe, nośność E2≥80MPa	Obrzeże 8x30x100cm pokryte now. syntetyczną zakładką betonową z oporem C12/15 Podsiypka piaskowa	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA PIŁKARSKIEGO Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej, Warstwa wegetacyjna gr. 12cm po zwalowaniu Warstwa odsączająca gr. 12cm po zagęszczeniu Warstwa stabilizująca-drenująca gr. 13cm po zagęszczeniu (wir drobny, piasek gruby) Drenaż i system zroszenia wg projektu branżowego Geowłókna polipropilenu o gramaturze 200g/m2 Sprofilowane istniejące podłoże gruntowe
--	--	--

NAWIERZCHNIA ZAKOŁA Powierzchnia syntetyczna (grubość zgodna z IAAF PRODUCT CERTIFICATE dla zastosowanej nawierzchni) Beton wodoszczelny C20/25 (B25), W8, F150, o gr. 15cm zbrojony górą/dół siatką o oczku 10x10cm, fi10mm, zdyktowany co 5x5cm. Folia PE gr. 0,2mm, łączona na zakład min. 50cm, Warstwa wyrównoważąca: miel. kamienisty fr. 0-4mm, gr. 2cm, zagęszczony, Warstwa nośna: kruszywo łamane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Isz1, Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, gr. 20 cm, po zagęszczeniu do Isz1, Wmocnione podłoże gruntowe, nośność E2≥80MPa

SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA



Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Jlinicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Plesk, tel. 570 486 906, ambud@gmail.com	Projekt: budowlany	Skala: 1:140/35
Investor: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BĄKOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009	Data: luty 2018	Nr rys. 08W
Projektant: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski	Podpis:	
Uprawnienia: 66/07/2004	Podpis:	
Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniński	Podpis:	
Uprawnienia: 8/005/11	Podpis:	