



PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOŚCIOWE:

- poziom zerowy wynosi ±0,00m=28,60 m n.p.m. (przyjęto poziom na wewnętrznej linii pierwszego toru bieżni)
- poziom terenu przed wejściami do zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,82=29,42 m n.p.m.
- poziom posadzki w zapleczu sanitarno-szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.
- poziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno-szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m.

Uwaga:

Należy zakupić prefabrykowane, stalowe moduły zaplecza sanitarno-szatniowego w konfiguracji jak na rysunku.
Posadowienie modułów zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi producenta.

Zaplecze należy wyposażać w szafy z laminowanych płyt wiórowych LPW do pomieszczeń o dużej wilgotności gr. 18mm. Krawędzie płyt okleinowane okleiną ABS. Szafy podwójne z ławeczką wys. 40cm, nożki wys. 11cm. Szafy wysokości całkowitej 180cm. Moduł szerokości 40cm i głębokości 46cm. Całość tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z płyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Użytkownikiem na erapie budowy. Szafy wyposażone w zamki elektroniczne obsługujące standard RAELD obsługiwane przez opaskę.

Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.

Jednostka projektowa:		Projekt:		Skala:	
AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piens, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		budowlany		1:50	
Inwestycja:		Inwestor:		Data:	
BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009		GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW		luty 2018	
		Projektant branży architektonicznej:		Podpis:	
		mgr inż. Przemysław Zagórski		01MS	
		Uprawnienie:		Podpis:	
		66/07/200A			
Tytuł rysunku:		Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:		Podpis:	
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE – RZUT		mgr inż. Przemysław Staniowski			
		Uprawnienie:		Podpis:	
		8/205/11			