

ZAPLECZE – PRZEKRÓJ A–A



NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 6cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4, gr. 4cm
Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech. gr. 15cm, Is≥1
Warstwa odsączająca z podsypki piaskowej gr. 20cm, Is≥1
Wmocnione podłoże gruntowe, nośność E2≥80MPa



Moduły należy postawić na prefabrykowanych podwalinach żelbetowych. Podwaliny należy wykonać z betonu C20/25, głębokości 0,40m oraz o szerokości 0,25cm. Stal zbrojeniowa Bst500 (Rb500). Otulina 5cm. Stopa na podkładzie z chudego betonu gr. 8cm.

PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE:
–poziom zerowy wynosi ±0,00m=28,60 m n.p.m. (przyjęto poziom na wewnętrznej linii pierwszego toru bieżni)
–poziom terenu przed wejściami do zaplecza sanitarno–szatniowego wynosi +0,82=29,42 m n.p.m.
–poziom posadzki w zapleczu sanitarno–szatniowym wynosi +1,02=29,62 m n.p.m.
–poziom posadowienia podwalin zaplecza sanitarno–szatniowego wynosi +0,42=29,02 m n.p.m.

Uwaga:
Należy zakupić prefabrykowane, stalowe moduły sanitarno–szatniowe w konfiguracji jak na rysunku.
Posadowienie modułów zgodnie z instrukcją montażu i wytycznymi ich producenta.
W projekcie przyjęto posadowienie na podwalinach betonowych układanych na wzmocnionym podłożu gruntowym o nośności E2≥80MPa.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59–930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: budowlany	Skala: 1:50
Inwestycja: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO–SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009	Inwestor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83–110 TCZEW	Data: luty 2018	Nr rys. 03MS
	Projektant branży architektonicznej: mgr inż. arch. Przemysław Zagórski		Podpis:
	Uprawnienia: 66/07/DOIA		
Tytuł rysunku: ZAPLECZE SANITARNO–SZATNIOWE – RZUT PODWALIN	Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej: mgr inż. Przemysław Staniewski		Podpis:
	Uprawnienia: 8/DOŚ/11		