




SCHEMAT ODWODNIENIA KOŁA

RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULA



Krawężniki 20x20cm z drewna iglastego klasy C35 impregnowane podwójnie impregnatem ochronno-dekarycyjnym, mocowane do ławy betonowej za pomocą szpilek kołowych ocynkowanych ognioowo. Krawężniki należy układać na izolacji poziomej z folii fundamentowej PE. Ława 20x40cm z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25), W8, F150. Ławę układać na folii budowlanej PE i podsypce płaskowej.

KOŁO DO PCHNIĘCIA KULA



NAMIERZCHNIA SEKTORA RZUŹÓW	
Warstwa ścierdalna gr. 5mm: z wilgotnego miadu ceglanoego o uziarnieniu 3mm, uwolowana	
Warstwa górná gr. 5cm: mieszanka cegły mielonej o uziarnieniu 1-3mm w ilości 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapienia w stosunku 2:1 w ilości 20%, uwolowana walcem z podłanianem wodą	
Warstwa pośrednia gr. 4cm: tłuczeń kamienny fr. 5-25 mm, uwolowana walcem po skropleniu wodą	
Warstwa dolna gr. 10cm: tłuczeń kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.	
Warstwa odcinająca: płasek średnioziarnisty, gr. 20 cm, po zgęszczeniu do 121	
Drenaż wg projektu branzowego	
Wzmocnione podłoże gruntowe, nośność E2280MPa	

wzrostka projektowa: AMBUŁ Czajary llnlka, ul. Hulanlca 84, 59-930 Plensk, tel. 570 486 906, ambul@gnoll.com		Projekt: budowlany	Salal: 1:140/35
Inwestylco: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEN I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BĄKOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009		Investor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW	laly 2018 04A
Projektant brany architektonlcznej: mgr inż. arch. Przemysław Zogórskl		Podpis:	
Uprawnlenle: 66/07/DDA		Podpis:	
Projektant brany konstruktynjo-budowlanej: mgr inż. Przemysław Stanlewskl		Podpis:	
Uprawnlenle: 8/005/11		Podpis:	
llyul rysunkul: Z NAMIERZCHNIA Z MACZA CEGLANEJ (ROZGRZEWKOWA)			