

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna pod posadzką i w ścianach

K1 ø110 PCV — pion kanalizacji sanitarnej

Uwagi:

1. **Wyposażenie sanitarne zaplecza powinno spełniać wymogi dla obiektów użyteczności publicznej**
2. **Rodzaj wyposażenia uzgodnić z użytkownikiem**

Zaplecze należy wyposażyć w szafy z laminowanych płyt wiórowych LPW do pomieszczeń o dużej wilgotności gr. 18mm. Krawędzie płyt okleinowane okleiną ABS. Szafy podwójne z ławeczką wys. 40cm, nóżki wys. 11cm. Szafy wysokości całkowitej 180cm. Moduł szerokości 40cm i głębokości 46cm. Całość tzn. korpus, drzwi i plecy wykonane z płyt LPW. Kolor RAL do ustalenia z Użytkownikiem na erapie budowy. Szafy wyposażone w zamki elektroniczne opbsługujące standard RAFID obsługiwane przez opaskę. Zamki w trybie Offline zasilane wymiennymi bateriami.

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Hutnicza 84, 59-930 Pieńsk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com		Projekt: budowlany	Skala: 1:50
Inwestycja: BUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM I URZĄDZENIAMI LEKKOATLETYCZNYMI, BUDOWA TRYBUN, ZADASZONEGO STANOWISKA DLA SĘDZIÓW, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO ORAZ KASY BILETOWEJ, BUDOWA URZĄDZEŃ I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA STADIONIE MIEJSKIM W TCZEWIE, UL. BAŁDOWSKA, DZ. NR 93, Obr. 0009	Inwestor: GMINA MIEJSKA TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1 83-110 TCZEW	Data: luty 2018	Nr rys. 02-IS
Tytuł rysunku: ZAPLECZE DLA SPORTOWCÓW – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Katarzyna Troczka Uprawnienia: 83/DOŚ/08	Podpis:	
	Uprawnienia:	Podpis:	